קומת גג +0.00
תכנית קומת גג
1:50 מ"מ



מפתח קומות
1:50 מ"מ



מספר תכנית			1
קומת מרתף			
קומת קרקע	5.66		
קומה א'			
קומה ב'			
קומה ג'			203.05
מרפסות		11.92	
סה"כ שטח עיקרי	114.94	מחוץ לקו הבניין	
		מתחת	
	שטחים :		

קומת גג – A-02

GAZIT ENGINEERING LTD
הנדסה בע"מ
גזית

מגורים
קוטג' אחוזת
שיפוע א

תכנית מרתף -4.00
1:50 מ"מ

* קווי הגדר וקיר תמך מיועד להנמכה בכל מיקום.
** מיקום הפתח בקיר תמך יקבע בתיאום עם המהנדס הקונסטרוקטור.

הערות כלליות:
שטחים:
גוש:
חלקה:
מס. מגרש:
מס. בניין:
מס. יח"ד

1:50 מ"מ

1. כל המידות בתכנית הינן במטרים אלא אם צוין אחרת.
2. יש לבדוק את המידות באתר לפני ביצוע עבודות כלשהן.
3. אין לסטות מהוראות תכנית זו ללא אישור מהנדס הקונסטרוקציה.
4. כל הקירות החיצוניים יבנו בבלוק בטון בעובי 20 ס"מ לפחות.
5. כל הקירות הפנימיים יבנו בבלוק בטון בעובי 15 ס"מ לפחות.
6. כל הפתחים בקירות יבנו בהתאם למידות המצוינות בתכנית.
7. יש לתאם את מיקום הפתחים עם מהנדס הקונסטרוקציה.
8. כל הפתחים בקירות חיצוניים יאטמו בהתאם לדרישות התקן.
9. יש לבצע את כל העבודות בהתאם לתקנות ולדרישות הרשויות המקומיות.
10. כל החומרים שישמשו בבניין יהיו חדשים ומאושרים לשימוש.
11. יש לבצע בקרת איכות בכל שלבי הבנייה.
12. כל הסטיות מהתכנית יאושרו מראש ובכתב.
13. יש לשמור על תנאי בטיחות בעבודה בכל שלבי הבנייה.
14. כל העבודות יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מוסמכים.
15. יש לתאם את מיקום הצנרת והחשמל עם כל הגורמים הרלוונטיים.
16. כל הצנרת החשמלית תהיה מוסתרת בתוך הקירות.
17. יש להתקין מערכת חשמל ותקשורת בהתאם לתקנות ולדרישות חברת החשמל.
18. כל הפתחים בקירות חיצוניים יהיו מאובזרים בתריסים חשמליים.
19. יש להתקין מערכת אזעקה בכל הבניין.
20. כל הפתחים בקירות חיצוניים יהיו מאובזרים בחיישני פתיחה.
21. יש להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית בכל הבניין.
22. כל הפתחים בקירות חיצוניים יהיו מאובזרים בחיישני עשן.
23. יש להתקין מערכת מיזוג אוויר בכל הבניין.
24. כל הפתחים בקירות חיצוניים יהיו מאובזרים בחיישני טמפרטורה.
25. יש להתקין מערכת מים חמים בכל הבניין.